

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12

Pàg.: 1

Obra 01 MUSEU ALCOVER
Capítol 00 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K89A0001	m2	Decapat, pintat i envernissat de les portes i dels marcs de les finestres actuals. Inclou els materials de treball i mà d'obra Pintat de portes cegues o vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
			AMIDAMENT DIRECTE 20,000
2	E8000003	pa	Obertura d'un balcó que actualment es troba tancat per un pladur. Aquesta feina inclou la restauració dels paraments que envolten l'obertura (parets i paviment), en el cas que estiguin malmesos, i el seu posterior tractament per a igualar-los amb l'acabat de la resta d'obertures de la mateixa sala.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	K8989240	pa	Refer la pintura de les parets, després de fer l'instal·lació de tot el muntatge Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclou preparació dels parament efectats pel muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 MUSEU ALCOVER
Capítol 01 ELEMENTS DE FUSTA AMB I BASTIDORS METÀL·LICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ000001	u	TAULES RECERCA. PLÀNOL 104 Sub. i col·locació de taula realitzada amb taulers de DM ignífug de 19 mm, fabricada a taller i col·locada a obra. Cares vistes acabades amb xapa de faig tenyida de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissada amb vernís de poliuretà transparent satinat. Inclou ferratges i mitjans auxiliars. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.
			Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
			1 Taules zona recerca (plànol 104) 2,000 2,000
			TOTAL AMIDAMENT 2,000
2	EQ000002	u	TEXT FRAME/ LIGHTBOX AMB ALTAVEUS. PLÀNOL 101 Sub. i muntatge d'element de Lightbox (acabat amb impressió directa. Veure capítol 3. Gràfica), format per una estructura interior de bastidor de tub de ferro amb acabat pintat a l'esmalt satinat, amb una capa d'imprimació i una d'acabat. El revestiment exterior de l'element serà de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb acabat xapat de faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissada amb dues capes de vernís de poliuretà transparent satinat. Inclou perforacions per pas d'instal·lacions. Les dimensions del conjunt són 3,48 m d'amplada x 2,70 m d'alçada x 0,40 m de fondària.La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (Nota es preveu la col·locació de tacs de feltre en la base, mínim 2 ut per superfície de contacte)
			Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
			1 Text Frame/Lightbox amb altaveus (plànol 101) 3,000 3,000
			TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	EQ000003	u	TEXT FRAME/LIGHTBOX. PLÀNOL 163 Sub. i muntatge del conjunt format per l'unió de tres caixes de Lightbox, (acabat amb impressió directa. Veure capítol 3. Gràfica). Inclou realització de sòcol de llistó de fusta de pi. Inclou perforacions per pas d'instal·lacions. Les dimensions del conjunt són 4,10 m d'amplada x 2,75 m d'alçada x 0,40 m de fondària
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12
 Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Text Frame/Lightbox (plànol 163)		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT
 1,000

4	EQ000004	u	ESTRUCTURA AL·LUMINI A SOSTRE. PLÀNOL 102, 103 Sub. i muntatge d'element horitzontal suspès de 4,80 x 2,70 x 0,17m. Format per la unió de dos bastidors realitzats amb estructura de tub d'alumini anoditzat, tauler de contraplacat i amb revestiment de LitePad. Els bastidors es realitzaran a taller i es muntaran a obra, amb la resta d'elements del conjunt. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT
 1,000

5	EQ000005	u	VITRINES 4 MÒDULS. PLÀNOLS 152, 153 Sub. i muntatge de vitrina amb potes, formada per la unió de 4 mòduls expositors (2 centrals, 2 extrems). Dimensions totals 4,20 x 0,80 x 0,60 m. El conjunt disposarà d'una estructura interior de perfils metàl·lics soldats i fixats a obra amb cargols. La part opaca dels mòduls d'exposició estarà formada amb tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb acabat de xapa de faig tenyida de color similar a la fusteria de l'edifici, vernissada segons memòria de materials. La part envidrada, amb vidre transparent trempat i laminat, de 4+4 mm de gruix, col·locat amb silicona al suport de DM. Els mòduls es realitzaran a taller i es muntaran a obra. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Vitrines 4 mòduls (plànols 152, 153)		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT
 2,000

6	EQ000006	u	VITRINES 3 MÒDULS. PLÀNOLS 158, 159 Sub. i muntatge de vitrina amb potes, formada per la unió de 3 mòduls expositors (1 central, 2 extrems). Dimensions totals 3,15 x 0,80 x 0,60 m. El conjunt disposarà d'una estructura interior de perfils metàl·lics soldats i fixats a obra amb cargols. La part opaca dels mòduls d'exposició estarà formada amb tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb acabat de xapa de faig tenyida de color similar a la fusteria de l'edifici, vernissada segons memòria de materials. La part envidrada, amb vidre transparent trempat i laminat, de 4+4 mm de gruix, col·locat amb silicona al suport de DM. Els mòduls es realitzaran a taller i es muntaran a obra. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Vitrines 3 mòduls (plànols 158, 159)		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT
 2,000

7	EQ000007	u	BASTIDOR METÀL·LIC I PANELL FENÒLIC. PLÀNOL 167-170 Sub. i muntatge de plafó vertical en cantonada sobre tarima. Conjunt format per la unió de diversos mòduls. Realitzat amb una estructura de bastidor metàl·lic de tub de ferro de 20x20x1,6mm, revestida per la cara visible amb un plafó de tauler fenòlic, tipus Trespa (serie Athlon) o equivalent, amb el sistema de fixació amb clips a la subestructura metàl·lica especificat pel fabricant. Els bastidors es realitzaran a taller i es col·locaran a obra, on es realitzarà el muntatge final del conjunt de bastidors i plafons, sobre tarima. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bastidor metàl·lic i panell fenòlic (plànol 167-170)		1,000				1,000

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT
 1,000

8 EQ000008 u BASTIDOR METÀL·LIC I PANELL FENÒLIC. PLÀNOL 171
 Sub. i muntatge de plafó vertical recolzat a paviment amb potes regulables. Realitzat amb una estructura de bastidor metàl·lic de tub de ferro de 20x20x1,6mm, revestida per la cara visible amb un plafó de tauler fenòlic, tipus Trespa (serie Athlon) o equivalent, amb el sistema de fixació amb clips a la subestructura metàl·lica especificat pel fabricant. El bastidor es realitzarà a taller i es col·locarà a obra, on es realitzarà el muntatge final del conjunt de bastidor i plafons, sobre tarima. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bastidor metàl·lic i panell fenòlic (plànol 171)		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT
 1,000

9 EQ000009 u BASTIDOR METÀL·LIC I PANELL FENÒLIC. PLÀNOL 154 i 155
 Sub. i muntatge de plafó vertical sobre tarima. Conjunt format per la unió dediversos mòduls. Realitzat amb una estructura de bastidor metàl·lic de tub un ferro de 20x20x1,6mm, revestida per la cara visible amb un plafó de tauler fenòlic, tipus Trespa (serie Athlon) o equivalent, amb el sistema de fixació amb clips a la subestructura metàl·lica especificat pel fabricant. Els bastidors es realitzaran a taller i es col·locaran a obra, on es realitzarà el muntatge final del conjunt de bastidors i plafons, sobre tarima. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bastidor metàl·lic i panell fenòlic (plànol 154-155)		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT
 1,000

10 EQ000010 u CAIXES DE LLUM. PLÀNOL 157
 Sub. i muntatge caixa de llum sobre tarima. Conjunt format per la unió de diversos mòduls. L'estructura dels mòduls serà una caixa de DM ignífug de 19 mm de gruix i el revestiment de la cara visible serà un plafó de metacril·lat imprès fixat a l'estructura de DM amb velcro industrial. Les caixes de DM es realitzaran a taller i es col·locaran a obra, on es farà el muntatge del conjunt d'estructura, instal·lacions i metacril·lat, sobre tarima. La unió entre mòduls es realitzarà amb unions mecàniques, amb un vis passant i femelles. Les cares vistes del tauler de DM estaran xapades amb faig, tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissades amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb 2 capes d'acabat. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Caixes de llum (plànol 157)		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT
 1,000

11 EQ000011 u CAIXES DE LLUM. PLÀNOL 160 i 161
 Sub. i muntatge caixa de llum sobre tarima. Conjunt format per la unió de diversos mòduls. L'estructura dels mòduls serà una caixa de DM ignífug de 19 mm de gruix i el revestiment de la cara visible serà un plafó de metacril·lat imprès fixat a l'estructura de DM amb velcro industrial. Les caixes de DM es realitzaran a taller i es col·locaran a obra, on es farà el muntatge del conjunt d'estructura, instal·lacions i metacril·lat, sobre tarima. La unió entre mòduls es realitzarà amb unions mecàniques, amb un vis passant i femelles. Les cares vistes del tauler de DM estaran xapades amb faig, tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissades amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb 2 capes d'acabat. El conjunt es fixarà a una subestructura metàl·lica de tub de ferro de 20x20x1,6 mm, amb tapetes laterals de DM. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Caixes de llum (plànol 160 i 161)		2,000				2,000

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EQ000012 u TARIMA DE FUSTA CANTONADA. PLÀNOL 166
Sub. i muntatge tarima. Estructura realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix. Paviment i sòcol realitzat amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents mòduls, a efectes de crear un objecte final homogeni.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Tarima de fusta cantonada (plànol 166)		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EQ000013 u TARIMA DE FUSTA CAIXA DE LLUM PLÀNOL 156
Sub. i muntatge tarima. Estructura realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix. Paviment i sòcol realitzat amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents mòduls, a efectes de crear un objecte final homogeni.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Tarima de fusta caixa de llum (plànol 156)		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EQ000014 u TARIMA DE FUSTA. PLÀNOL 151
Sub. i muntatge tarima. Estructura realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix. Paviment i sòcol realitzat amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents mòduls, a efectes de crear un objecte final homogeni.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Tarima de fusta plànol 151)		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EQ000015 u TARIMA DE FUSTA ESCRIPTORI. PLÀNOL 162
Sub. i muntatge tarima. Estructura realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix. Paviment i sòcol realitzat amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents mòduls, a efectes de crear un objecte final homogeni.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Tarima de fusta escriptori (plànol 162)		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EQ000016 u TARIMA DE FUSTA I PARET DE VIDRE. PLÀNOL 164 i 165
Sub. i muntatge tarima i element vertical de vidre. Estructura de tarima realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix. Paviment i sòcol realitzat amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents mòduls, a efectes de crear un objecte final homogeni.

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12
 Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	
1	Tarima de fusta i paret de vidre (plànol 164 i 165)		1,000				1,000	
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
17	EQ000017	u	BASTIDOR MÒBIL MECANITZAT. PLÀNOL 201-202 i 206- 207 Sub. I muntatge de bastidor mòbil de planta semicircular amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i 6 rodes. L'estructura estarà emplaonada amb tauler de DM ignífug de 13 mm de gruix. L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del tauler de DM serà xapat en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent ignífug satinat, amb dues capes d'acabat. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.Inclou col·locació de motor amb roda dentada per a desplaçament lateral del bastidor seguint les especificacions del fabricant i subministrador escollit.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	
1	Bastidor mòbil mecanitzat (plànol 201-202 i 206-207)		2,000				2,000	
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
18	EQ000018	u	BASTIDOR MÒBIL. PLÀNOL 203 i 208 Sub. I muntatge de bastidor mòbil de planta semicircular amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i 6 rodes. L'estructura estarà emplaonada amb tauler de DM ignífug de 13 mm de gruix. L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del tauler de DM serà xapat en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent ignífug satinat, amb dues capes d'acabat. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	
1	Bastidor mòbil (plànol 203 i 208)		2,000				2,000	
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
19	EQ000019	u	BASTIDOR METÀL·LIC CIRCULAR PLÀNOL 204 i 209 Sub. I muntatge de paret separadora de planta semicircular amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i potes regulables en alçada. El bastidor estarà emplaonat amb tauler de DM ignífug de 13 mm de gruix. L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del tauler de DM serà xapat en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent ignífug satinat, amb dues capes d'acabat. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	
1	Bastidor metàl·lic circular (plànol 204 i 209)		2,000				2,000	
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
20	EQ000020	u	BASTIDOR LATERAL I PORTA BATENT PLÀNOL 205 i 210 Sub. I muntatge de paret separadora i porta batent amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i potes regulables en alçada. El bastidor i la fulla batent estaran emplaonats amb tauler de DM ignífug de 13 mm de gruix. L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del tauler de DM serà xapat en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent ignífug satinat, amb dues capes d'acabat. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes de tots els elements es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig serà vertical i la tintada serà unitària en els diferents elements en contacte, a efectes de crear un conjunt final homogeni.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	
1	Bastidor lateral i porta batent (plànol 205 i 210)		2,000				2,000	
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
21	EQ000021	u	BANCS CIRCULARS PER VISIONAR L'AUDIOVISUAL BANC CIRCULAR PLÀNOL 211 i 214 Sub. i muntatge de banc semicircular, format per la unió de 3 mòduls (1 inici i 2 interiors). Els mòduls disposaran d'una estructura realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix i cabirons de fusta de pi. Sòcol i revestiment realitzats amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents elements en contacte, a efectes de crear un conjunt final homogeni.					
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
22	EQ000022	u	BANCS CIRCULARS PER VISIONAR L'AUDIOVISUAL BANC CIRCULAR PLÀNOL 212 i 215 Sub. i muntatge de banc semicircular, format per la unió de 3 mòduls (1 inici i 2 interiors). Els mòduls disposaran d'una estructura realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix i cabirons de fusta de pi. Sòcol i revestiment realitzats amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents elements en contacte, a efectes de crear un conjunt final homogeni. Tenir en compte la visió conjunta de l'espai circular.					
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
23	EQ000023	u	PORTES SEMICIRCULARS DE TANCAMENT DE L'ESPAI D'AUDIOVISUAL PORTES PLÀNOLS 213 i 216 Sub. i muntatge de portes semicirculars d'una fulla batent. Estructura reforçada amb 2 muntants verticals interiors, col·locats als extrems (cabiró 50x70mm) i revestiment i sòcol realitzats amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Inclou col·locació de frontisses (2 ut) cargolades al banc semicircular del costat i balda cromada en l'extrem inferior de la fulla batent. Inclou preparació del paviment de fusta per a rebre la peça d'encaix inferior de la balda. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents elements en contacte, a efectes de crear un conjunt final homogeni. Tenir en compte la visió conjunta de l'espai circular.					
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
24	EQ000024	u	BASTIDOR. PLÀNOL 217 Sub. i muntatge de bastidor amb tul. Estructura formada per un doble marc perimetral de cabiró de fusta de pi de primera qualitat, sense nusos, de 40x40 mm de secció, que fixa al seu interior la tela, que hi anirà grapada.					

AMIDAMENTS

L'estructura de fusta es cargolarà als elements d'obra laterals. Abans de la realització del bastidor, es comprovaran les mides en obra, ja que la paret de pedra pot presentar irregularitats. L'acabat de la fusta serà tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (Veure amidaments i pressupost de la làmina tèxtil al capítol 3. Gràfica)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bastidor (plànol 217)		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 EQ000025 u BASTIDORS PER A CAIXES
BASTIDOR TÈXTIL. PLÀNOL 218 I 221
Sub. i muntatge de bastidor amb tul i tela opaca. (Veure amidaments i pressupost de la làmina tèxtil al capítol 3. Gràfica). Conjunt format per la unió de 6 mòduls verticals. Els mòduls disposaran d'una estructura formada per un bastidor de cabirons de fusta de pi de primera qualitat, sense nusos, de 30x30 mm de secció. L'acabat de la fusta serà tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. A la part inferior, cada mòdul tindrà una caixa de llum. Els laterals i fons de la caixa estaran realitzats amb tauler de DM ignífug de 10 mm de gruix, i la tapa serà de metacrilat opal, de 6 mm de gruix. El frontal de la caixa serà practicable, amb frontisses a la part inferior i un topall magnètic a la part superior dels laterals. Els elements tèxtils es graparan al bastidor de fusta. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La tintada serà unitària en els diferents elements, tenint en compte la visió conjunta en la sala.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bastidor tèxtil (plànol 218 i 221)		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 EQ000026 u BASTIDORS PER A CAIXES
BASTIDOR TÈXTIL. PLÀNOL 219 I 220
Sub. i muntatge de bastidor amb tul i tela opaca. (Veure amidaments i pressupost de la làmina tèxtil al capítol 3. Gràfica). Conjunt format per la unió de 4 mòduls verticals. Els mòduls disposaran d'una estructura formada per un bastidor de cabirons de fusta de pi de primera qualitat, sense nusos, de 30x30 mm de secció. L'acabat de la fusta serà tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. A la part inferior, cada mòdul tindrà una caixa de llum. Els laterals i fons de la caixa estaran realitzats amb tauler de DM ignífug de 10 mm de gruix, i la tapa serà de metacrilat opal, de 6 mm de gruix. El frontal de la caixa serà practicable, amb frontisses a la part inferior i un topall magnètic a la part superior dels laterals. Els elements tèxtils es graparan al bastidor de fusta. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La tintada serà unitària en els diferents elements, tenint en compte la visió conjunta en la sala.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bastidor tèxtil (plànol 219 i 220)		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 EQ000027 u BASTIDORS PER A CAIXES
BASTIDOR TÈXTIL 120 cm. PLÀNOL 222
Sub. i muntatge de bastidor amb tul. (Veure amidaments i pressupost de la làmina tèxtil al capítol 3. Gràfica). El bastidor disposarà d'una estructura formada amb cabirons de fusta de pi de primera qualitat, sense nusos, de 30x30 mm de secció. L'acabat de la fusta serà tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. A la part inferior, tindrà una caixa de llum. Els laterals i fons de la caixa estaran realitzats amb tauler de DM ignífug de 10 mm de gruix, i la tapa serà de metacrilat opal, de 6 mm de gruix. El frontal de la caixa serà practicable, amb frontisses a la part inferior i un topall magnètic a la part superior dels laterals. Els elements tèxtils es graparan al bastidor de fusta. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La tintada serà unitària en els diferents elements, tenint en compte la visió conjunta en la sala.

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bastidor tèxtil 120 cm (plànol 222)		4,000				4,000
TOTAL AMIDAMENT						4,000	

28 EQ000028 u

BASTIDORS PER A CAIXES
BASTIDOR TÈXTIL 100 cm. PLÀNOL 222
Sub. i muntatge de bastidor amb tul. (Veure amidaments i pressupost de la làmina tèxtil al capítol 3. Gràfica). El bastidor disposarà d'una estructura formada amb cabirons de fusta de pi de primera qualitat, sense nusos, de 30x30 mm de secció. L'acabat de la fusta serà tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. A la part inferior, tindrà una caixa de llum. Els laterals i fons de la caixa estaran realitzats amb tauler de DM ignífug de 10 mm de gruix, i la tapa serà de metacrilat opal, de 6 mm de gruix. El frontal de la caixa serà practicable, amb frontisses a la part inferior i un topall magnètic a la part superior dels laterals. Els elements tèxtils es graparan al bastidor de fusta. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La tintada serà unitària en els diferents elements, tenint en compte la visió conjunta en la sala.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bastidor tèxtil 100 cm (plànol 222)		4,000				4,000
TOTAL AMIDAMENT						4,000	

29 EQ000029 u

BASTIDOR. PLÀNOL 251 i 252
Sub. I muntatge de conjunt de 4 bastidors amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i potes regulables en alçada. Els bastidors estaran revestits amb 1 tauler interior de DM ignífug de 19 mm de gruix, i 2 taulers exteriors (superior i inferior) de DM ignífug de 19 mm de gruix, i 1 plafó central amb metacril·lat de 6 mm de gruix amb impressió directa (veure capítol 3. Gràfica). L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del revestiment exterior serà una làmina de mirall, adherit al tauler. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bastidor (plànol 251 i 252)		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

30 EQ000030 u

BASTIDOR. PLÀNOL 257 i 258
Sub. I muntatge de conjunt de 6 bastidors amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i potes regulables en alçada. Els bastidors estaran revestits amb 1 tauler interior de DM ignífug de 19 mm de gruix, i 2 taulers exteriors (superior i inferior) de DM ignífug de 19 mm de gruix, i 1 plafó central amb metacril·lat de 6 mm de gruix amb impressió directa (veure capítol 3. Gràfica). L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del revestiment exterior serà una làmina de mirall, adherit al tauler. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bastidor (plànol 257 i 258)		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

31 EQ000031 u

BASTIDOR I VITRINA. PLÀNOL 253,254,255 i 256
Sub. I muntatge de conjunt de 3 bastidors amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i potes regulables en alçada. Els bastidors estaran revestits amb 1 tauler interior de DM ignífug de 19 mm de gruix, i 2 taulers exteriors (superior i inferior) de DM ignífug de 19 mm de gruix, i 1 espai central ocupat per una vitrina. L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del revestiment exterior serà una làmina de mirall, adherit al tauler. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12 Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bastidor vitrina (plànol 253, 254, 255 i 256)		2,000				2,000
TOTAL AMIDAMENT						2,000	

32 EQ000032 u

SEPARADOR DE FUSTA. PLÀNOL 259

Sub. I muntatge de paret separadora formada per una estructura de bastidors de fusta de pi, de 30x30 mm de gruix, i un emplaonat a 2 cares de tauler contraplacat de 13 mm de gruix, acabat amb xapa de faig tenyida de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissada amb vernís de poliuretà, amb dues capes d'acabat. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Separador de fusta (plànol 259)		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

33 EQ000033 u

EMPLAFONAT DE FUSTA. PLÀNOL 260

Sub. I muntatge d'un emplaonat de tauler contraplacat de 13 mm de gruix, acabat amb xapa de faig tenyida de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissada amb vernís de poliuretà, amb dues capes d'acabat. Col·locat encolat sobre rastrells verticals de fusta de pi sense tractar i de 20x50 mm de gruix. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Emplaonat de fusta (plànol 260)		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

34 EQ000034 u

BASTIDOR METÀL·LIC i EEMPLAFONAT DE FUSTA. PLÀNOL 261-264

Sub. I muntatge de paret separadora amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i emplaonat de tauler contraplacat. L'estructura estarà formada per la unió de 2 bastidors amb 3 muntants, 1 travessers inferior i 1 travesser superior, realitzats amb soldadura. La unió entre bastidors i amb les parets d'obra laterals serà cargolada. Acabat pintat a l'esmaill llis satinat, color gris RAL 7026. Realització a taller dels bastidors i muntatge a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	bastidor metàl·lic i emplaonat de fusta (plànol 261-264)		2,000				2,000
TOTAL AMIDAMENT						2,000	

35 EQ000035 u

PORTA BASCULANT. PLÀNOL 265

Porta de 1 fulla de doble batent. Estructura interior de fusta i revestiment de tauler contraplacat de fusta de pi, amb xapa de faig tenyida. Material fonoabsorvent a l'interior. Inclou eix pivotant, ferratges i 2 plaques d'acer inoxidable de 15x15 cm. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Porta basculant (plànol 265)		2,000				2,000
TOTAL AMIDAMENT						2,000	

Obra 01 MUSEU ALCOVER
Capítol 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12 Pàg.: 10

1

E9QG2G01

m2

Sub. I col. Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de roure envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 15 mm, amb 1 llistons per post, amb unió encolada, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix. Tipus Karellia roble. (O equivalent). Inclou tots els accessoris per a la col·locació.
Mides: 10,93 x 8,90

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			10,930	8,900			97,277
TOTAL AMIDAMENT							97,277

2

E9DC0001

m2

Sub. I col. Paviment interior, de Silestone color negre llis, acabat brillant. Revestiment Silestone negre TAO serie ZEN. 2 cm de gruix (O equivalent). Especejat 1 a 3 peces/m2. Junes de color negre. Col·locat sobre base regularitzada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			4,300	3,100			13,330
2			5,950	5,800			34,510
3	Subtotal	S					47,840
TOTAL AMIDAMENT							47,840

Obra

01

MUSEU ALCOVER

Capítol

03

GRÀFICA:ELEMENTS AMB IMPRESSIÓ D'IMATGES I TEXTOS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1

E8670001

m2

Sub. I col. Text Frame/Lightbox (P. 101)
Dimensions del marc exterior 342x265 cm Impressió directa a taller. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge
Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i col·locació definitiva

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA 1		3,000	2,650	3,420		27,189
TOTAL AMIDAMENT							27,189

2

E8670002

m2

Sub. I col. Text Frame/Lightbox (P. 163)
Dimensions del marc exterior 3 x 136 x 272 cm Impressió directa a taller.
Qualitat impressió 300 dpi.
Model de color CMYK.
Contingut: Imatge
Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i col·locació definitiva

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA 1		1,000	2,720	4,100		11,152
TOTAL AMIDAMENT							11,152

3

E8670003

m2

Sub. I col. Panell metacrilat imprès 6 mm de gruix (P. 157) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 10)
Dimensions exteriors dels mòduls:
106x105 (4 ut)
106x75 (8 ut)
100x105 (1 ut)
Impressió directa a taller especialitzat.
Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge
Col·locació i muntatge a obra, col·locat adherit amb velcro industrial de color blanc a subestructura de DM.
Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord

Euro

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12

Pàg.: 11

amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA 1		4,000	1,050	1,060		4,452
2			1,000	1,050	1,000		1,050
3			8,000	0,750	1,060		6,360
4	Subtotal	S					11,862

TOTAL AMIDAMENT 11,862

- 4 E8670004 m2 Sub. I col. Panell metacrilat imprès 6 mm de gruix (P. 160-161) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 11)
Impressió de Metacril-lat òpal de 6 mm de gruix (P. 160-161).
Dimensions exteriors dels mòduls:
75x51 (15 ut)
Impressió directa a taller. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge
Col·locació i muntatge a obra, col·locat adherit amb velcro industrial de color blanc a subestructura de DM.
Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA 1		30,000	0,540	0,750		12,150
2	Subtotal	S					12,150

TOTAL AMIDAMENT 12,150

- 5 E8670005 m2 Tul (Lighttex o similar) (P. 217) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 24)
Impressió de làmina tèxtil tipus Lighttex o equivalent.
Dimensions envoltent marc exterior 434x384 cm Impressió directa a taller.
Qualitat impressió 300 dpi.
Model de color CMYK.
Contingut: Imatge
Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Si es dona el cas, la junta entre diferents peces de tela serà vertical, i sense cosits ni sobreposicions. L'amplada màxima de la junta serà de 5 mm i s'evitarà que quedi una junta al mig del conjunt.
Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA 2		1,000	15,000	1,000		15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

- 6 E8670006 m2 Tèxtil opac (Ecoflag o similar) imprès posterior (P. 218 i 221) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 25)
Impressió de làmina tèxtil tipus Ecoflag a taller
Dimensions envoltent marc exterior:
120x240 cm (12 ut)
30x240 (2 ut)
Qualitat impressió 300 dpi.
Model de color CMYK.
Contingut: Imatge
Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA 2		12,000	2,900	1,300		45,240

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12

Pàg.: 12

2			2,000	2,900	0,400	2,320
3	Subtotal	S				47,560

TOTAL AMIDAMENT 47,560

7	E8670007	m2	Tul (Lighttex o similar) imprès frontal (P. 218 i 221) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 25) Impressió de làmina tèxtil tipus Lighttex o equivalent a taller Dimensions envoltent marc exterior: 120x240 cm (12 ut) 30x240 (2 ut) Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina.			
---	----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA 2		12,000	2,560	1,300		39,936
2			2,000	2,560	0,400		2,048
3	Subtotal	S					41,984

TOTAL AMIDAMENT 41,984

8	E8670008	m2	Tèxtil opac (Ecoflag o similar) imprès posterior (P. 219 i 220) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 26) Impressió de làmina tèxtil tipus Ecoflag o equivalent a taller Dimensions envoltent marc exterior: 133x240 cm (6 ut) Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina.			
---	----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA 2		6,000	2,900	1,300		22,620
2			2,000	2,900	0,500		2,900
3	Subtotal	S					25,520

TOTAL AMIDAMENT 25,520

9	E8670009	m2	Tul (Lighttex o similar) imprès frontal (P. 219 i 220) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 26) Impressió de làmina tèxtil tipus Lighttex o equivalent a taller Dimensions envoltent marc exterior: 130x240 cm (6 ut) Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina.			
---	----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA 2		6,000	2,560	1,300		19,968
2			2,000	2,560	0,500		2,560

AMIDAMENTS

3	Subtotal	S	22,528
---	----------	---	--------

TOTAL AMIDAMENT 22,528

10	E8670010	m2	Tul (Lighttex o similar) imprès posterior (P. 222) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 27 i 28) Impressió de làmina tèxtil tipus Lighttex o equivalent a taller Dimensions envoltent marc exterior: 100x220 cm (4 ut) 120x220 cm (4 ut) Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina.
----	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA 2		4,000	2,300	1,300		11,960

TOTAL AMIDAMENT 11,960

11	E8670011	m2	Tul (Lighttex o similar) imprès frontal (P. 222) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 27 i 28) Impressió de làmina tèxtil tipus Lighttex o equivalent a taller Dimensions envoltent marc exterior: 100x200 cm (4 ut) 120x200 cm (4 ut) Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina
----	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA 2		4,000	2,160	1,300		11,232

TOTAL AMIDAMENT 11,232

12	E8670012	m2	Impressió directa sobre metacrilat (P. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 31) Impressió de Metacril·lat òpal de 8 mm de gruix ((P. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) Dimensions exteriors dels mòduls: p 252: 58X80 cm(1 ut) 120x80 cm (3 ut) p 254: 95x80 cm (1 ut) 93x80 cm (1 ut) p 256: 95x80 cm (1 ut) 93x80 cm (1 ut) p 258: 55x80 cm (1 ut) 120x80 cm (3 ut) 120x80 cm (1 ut) 42x80 cm (1 ut) Impressió directa a taller. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Col·locat adherit amb velcro industrial de color blanc Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina.
----	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			65,000				65,000

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 65,000

13 E8670013 m2
Vinil per a aplicació permanent sobre vidre transparent.
Vinil calandrat monomèric 50-100 micres. Adhesiu acrílic. Acabat mate. Durabilitat mínima 10 anys interior
Impressió i tall realitzat a taller. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge i textos
Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de suports i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			5,000				5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 E8670014 m2
Vinil de tall per a aplicació permanent sobre tauler fenòlic.
Vinil calandrat monomèric 50-100 micres. Adhesiu acrílic permanent. Durabilitat mínima 10 anys interior
Acabat mate, color blanc RAL 9010.
Tall realitzat a taller.
Contingut: Textos
Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de suports i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			30,000				30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

15 E8670015 pa
Sub. I col. Cartel·les de suport de metacril·lat transparent de 8 mm de gruix
Els elements mòbils seran peces de metacril·lat transparent, amb forma de triangle rectangle, amb un gruix de 8 mm. Les dimensions seran variables, d'acord amb les peces a subjectar i es determinaran a partir de l'estudi de cadascuna de les peces a exposar. Aquestes peces es col·locaran descansant sobre la seva cara més llarga encaixada en les ranures de la base de fusta.
Realitzar les comprovacions necessàries i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar els acabats corresponents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 E8670016 pa
Sub i col. de suports de peces
En el cas d'altres peces amb tipus de suport diferent es treballarà sempre amb l'acer inoxidable i amb elements neutres de protecció que no permetin el contacte de la peça amb l'acer.
En el cas de que convingui fer les peces en ferro caldrà donar l'acabat adient segons es determini a partir de l'objecte a exposar. En el cas de que el material sigui metàl·lic i no sigui l'acer se li donarà l'acabat de pintura al forn amb el color que es determini.
En qualsevol cas s'evitarà la varietat de materials diferents per als suports dels objectes de la col·lecció a exposar i es buscarà la uniformitat estètica dels mateixos, sempre d'acord amb la direcció facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	partida alçada		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 E8670017 ut
Sub. I col. Cartel·les descriptives independents
Cartel·les de 200 x 100 mm de xapa metàl·lica de 2 mm de gruix, pintades al forn i serigrafades. Es fixaran al suport amb cinta doble cara neutra, per interior de vitrines.
Pintura al forn. Epoxi-Poliéster. Color gris plom RAL 7026, acabat satinat.
Serigrafia a 1 tinta. Color blanc RAL 9010, acabat satinat.
Realitzar les comprovacions necessàries i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar els acabats corresponents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			60,000				60,000

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12

Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 60,000

18 E8670018 pa Sub. I col. Panell metacrilat imprès 8 mm de gruix (P. 102-103) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 4)
Impressió d'elements de LitePAD. Metacril·lat de 8 mm de gruix
Dimensions exteriors dels mòduls:
120x90 (12 ut)
Impressió directa a taller. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge
Col·locat adherit a suport de contraplacat de fusta amb adhesius adequats.
Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 MUSEU ALCOVER
Capítol 06 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	EG000002	u	CARRIL TRIFÀSIC 3M NEGRE Carril trifàsic ERCO negre de 3m, ref. 78.(material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			18,000				18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EG000003 u ALIMENTADOR PER CARRIL TRIFÀSIC NEGRE
Alimentador negre carril trifàsic ERCO, ref. 79.320
(material equivalent o similar)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			18,000				18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EG000004 u TAPA FINAL NEGRE PER CARRIL TRIFÀSIC
Accessori tapa final per carril trifàsic ERCO color negre, ref. 79.322
(material equivalent o similar)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			18,000				18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 EG000005 u CARRIL TRIFÀSIC 4M BLANC
Carril trifàsic ERCO blanc de 4m, ref. 78.344
(material equivalent o similar)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EG000006 u CARRIL TRIFÀSIC 3M BLANC
Carril trifàsic ERCO blanc de 3m, ref. 78.343
(material equivalent o similar)

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12
 Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			16,000				16,000
TOTAL AMIDAMENT						16,000	
6	EG000007	u	CARRIL TRIFÀSIC 2M BLANC Carril trifàsic ERCO blanc de 2m, ref. 78.342 (material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000				8,000
TOTAL AMIDAMENT						8,000	
7	EG000008	u	ALIMENTADOR PER CARRIL TRIFÀSIC BLANC Alimentador blanc carril trifàsic ERCO, ref. 79.301 (material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			20,000				20,000
TOTAL AMIDAMENT						20,000	
8	EG000009	u	TAPA FINAL BLANC PER CARRIL TRIFÀSIC Accessori tapa final per carril trifàsic ERCO color blanc, ref. 79.302 (material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			20,000				20,000
TOTAL AMIDAMENT						20,000	
9	EG000010	u	UNIÓ FLEXIBLE CARRIL TRIFÀSIC BLANC Accessori per unió Carril trifàsic ERCO negre de 3m, ref. 79.311 (material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000				8,000
TOTAL AMIDAMENT						8,000	
10	EG000011	u	PROJECTOR PAR-16 COLOR BLANC ADAPTAT A CARRIL TRIFÀSIC Projector PAR-16 adaptat a carril trifàsic ERCO color negre per làmpada dicroica amb transformador regulable, màxim 100W. (material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			50,000				50,000
TOTAL AMIDAMENT						50,000	
11	EG000012	u	PROJECTOR PAR-16 COLOR NEGRE ADAPTAT A CARRIL TRIFÀSIC Projector PAR-16 adaptat a carril trifàsic ERCO color negre per làmpada dicroica amb transformador regulable, màxim 100W. (material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12

Pàg.: 17

1			50,000				50,000
TOTAL AMIDAMENT							50,000
12	EG000013	u	BOMBETA DICROICA PHILIPS PER PROJECTOR PAR-16 Bombeta Philips IRC 12V/45W, 24º. (material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			100,000				100,000
TOTAL AMIDAMENT							100,000
13	EG000014	u	TUB FLUORESCENT DE 30W Tub fluorescent marca PHILIPS, gama POLYLUX, de 30W, color 927. (material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			20,000				20,000
TOTAL AMIDAMENT							20,000
14	EG000015	u	REGLETA, REACTÀNCIA I CEBADOR PER TUB FLUORESCENT DE 30W Regleta per la correcta instal·lació elèctrica de tub fluorescent de 30W. (material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			20,000				20,000
TOTAL AMIDAMENT							20,000
15	EG000016	u	TUB FLUORESCENT DE 36W Tub fluorescent marca PHILIPS, gama POLYLUX, de 36W, color 927. (material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			80,000				80,000
TOTAL AMIDAMENT							80,000
16	EG000017	u	REGLETA, REACTÀNCIA I CEBADOR PER TUB FLUORESCENT DE 36W Regleta per la correcta instal·lació elèctrica de tub fluorescent de 36W. (material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			50,000				50,000
TOTAL AMIDAMENT							50,000
17	EG000018	u	REGLETA AMB REACTÀNCIA DALI PER TUB FLUORESCENT DE 36W Regleta per la correcta instal·lació elèctrica de tub fluorescent de 36W provista d'una reactància electrònica regulable per sistema Dali. (material equivalent o similar)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			30,000				30,000

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12

Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 30,000

18 EG000019 u BOMBETA SOFTONE BAIX CONSUM DE 20W
Bombeta de baix consum marca PHILIPS, família SOFTONE 230V/20W, referencia de color 927, rosca E-27.
(material equivalent o similar)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			32,000				32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

19 EG000020 u PORTA LÀMPADES DE SUPERFÍCIE PER ROSCA E-27.
Porta làmpades superfície per rosca E-27 de material no inflamable.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			32,000				32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

20 EG000021 u METRE DE TIRA DE LEDS 60LEDS/M 12V BLANC CÀLID
Metre de tira de leds blanc càlid, amb una densitat de 60 leds/m.
(material equivalent o similar)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			40,000				40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

21 EG000022 u FONT D'ALIMENTACIÓ AMB REGULACIÓ 12V/60W
Font d'alimentació entrada 230V sortida 12V/60W estabilitzada i regulable.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000				8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 MUSEU ALCOVER
Capítol 07 MOTORS D'OBERTURA PORTES ACCÉS SALA AUDIOVISUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG000023	u	Motors per accionar les portes d'accés a l'audiovisual doble Sistemes de seguretat accionats amb sensors (o bandes sensibles) als bastidors Sistema de control sincronitzat amb l'audiovisual Armari de maniobra elèctrica Polsadors necessaris per efectuar moviments en manual Connexions necessàries per a l'entrada de senyals exteriors (obrir , tancar) Detectors de final de carreres, per confirmar la posició de les pantalles Pre-instal·lació al taller i proves Cablejat Transport, embalatge Instal·lació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			2,000				2,000

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12

Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 MUSEU ALCOVER
Capítol 08 MATERIAL TÈCNIC I AUDIOVISUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EP000001	u	Instal·lació sobre la llengua Altaveus de petit tamany. Per ubicar a la sala 1 dintre de dos mobles caixa Etapas de potència APART CHAMP-4 (40 ut) Reproductors digitals d'imatge BRIGHTSIGN màsters (20 ut) Reproductors digitals d'imatge BRIGHTSIGN esclaus (18 ut) Hub de 16 ports (2 ut) Sistema d'automatisme (1 ut) Rack de 40U amb accessoris (1 ut)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	EP000002	u	Audiovisual Pantalla de 42" LCD MITSUBISHI LDT-422V (1 ut) Suport de paret (1 ut) Reproductor digital d'imatge BRIGHTSIGN (1 ut) Etapas de potència APART CHAMP-2 (1 ut) Altaveus JBL CONTROL-25 (2 ut)
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	EP000003	u	Interactius Pantalles tàctils de 19" ELO ET1939L IT (4 ut) Ordinadors PC, (4 ut) Hub (1 ut) Accés restringit a Internet (1 ut)
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	EP000004	u	Audiovisual doble (pl. 2) Pantalles elèctriques de 4,53 x 4,24 m. (2 ut) Projectors MITSUBISHI UD-8400U de 6500 lúmens Ansi, 1920x1200 (2 ut) Òptiques de 0.8:1 (2 ut) Etapas de potència CREST CPX-1500 (2 ut) Altaveus JBL CONTROL-28 (4 ut) Sistema de gestió i control INSYNERGIE (1 ut) Ordinadors PC (3 ut) Generador de DMX LANBOX LCX (1 ut) Interfície de potència (1 ut) Extensors de senyal Cat5/6 ADDERLINK (3 ut) Sai de 1500VA FLYTECH ATLLCD 1500 (1 ut) Monitor tàctil de 19" ELO (1 ut) Rack de 30U amb accessoris (1 ut)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

AMIDAMENTS

Data: 12/03/12
 Pàg.: 20

1

1,000

1,000

TOTAL AMIDAMENT

1,000

5

EP000005

u

Instal·lació i posada en marxa
Instal·lació i Programació
Material de muntatge (bastides, cablatge, connectors, etc.)
Transports del material
Transports dels tècnics
Dietes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra

01

MUSEU ALCOVER

Capítol

09

EXTINTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EM31U007	u	Extintor de pols química ABC amb pressió incorporada d'eficàcia 21A-113B-C, de 6 Kg d'agent extintor, amb suport, amb manòmetre i bec difusor, segons UNE 23110. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT

2,000